

2018-12-23



Wycena Wentylacji Mechanicznej / Rekuperacji

Projekt domu Trypolis 3



OFERTA ZAWIERA

1. Centrala wentylacyjna wraz z oprzyrządowaniem:

Centrala wentylacyjna

AirPack Home 300



[Ulotka do pobrania Centrala AirPack Home 300](#)
[Specyfikacja central Theslagreen](#)

Moduł rozszerzający funkcjonalność

Moduł EXPANSION



[Ulotka do pobrania Moduł EXPANSION](#)

Układ regulacyjny

Moduł CF



[Ulotka do pobrania Moduł CF](#)

Panel sterowania

Do wyboru jeden z dwóch:

Panel Air++



[Ulotka do pobrania Panel Air++](#)

AirMobile



[Ulotka do pobrania AirMobile](#)

2. Kanały wentylacyjne i inne elementy:

- 150mb Przewód wentylacyjny PE-FLEX d2p (Antygrzybiczna, antybakteryjna, pierwszy gatunek surowca) fi75/63
- 10szt. Skrzynki rozprężne, poliwęglan pod anemostat
- 10szt. Przedłużeń do skrzynek rozprężnych 40cm
- 10szt. Ramek anemostatów Ø125
- 20mb fi200 1000A SONODEC CLASSIC Przewód elastyczny aluminiowy izolowany perforowany w celu polepszenia właściwości akustycznych
- 2szt. Skrzynka rozdzielcza 10 króćców fi75, 1 króciec fi160
- 2szt. Kratki czerpnia – wyrzutnia
- dodatkowe elementy niezbędne do montaż wentylacji takie jak: taśmy, uszczelki, itp.

3. Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej:

Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej wraz z obliczeniami.

4. Rozruch oraz kalibracja centrali wentylacyjnej:

Wykonanie pierwszego rozruchu oraz kalibracji wentylacji mechanicznej.

Koszt:

Całkowity koszt montażu wentylacji mechanicznej z peryferiami i rozruchem na gotowo 17 000zł
netto + 8% vat =18 360zł brutto.

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

<p>Zamów usługę:</p> <ul style="list-style-type: none">- natrysku pianki- montażu rekuperacji	 <p>Kliknij tutaj</p>
--	---

[Pianka poliuretanowa](#)
[Montaż rekuperacji cena](#)