

2018-12-23



# Wycena Wentylacji Mechanicznej / Rekuperacji

## **Projekt domu Z200**



## OFERTA ZAWIERA

### 1. Centrala wentylacyjna wraz z oprzyrządowaniem:

---

**Centrala wentylacyjna**

AirPack Home 200




[Ulotka do pobrania Centrala AirPack Home 200](#)  
[Specyfikacja central Theslagreen](#)

---

**Moduł rozszerzający funkcjonalność**

**Moduł EXPANSION**



[Ulotka do pobrania Moduł EXPANSION](#)

---

**Układ regulacyjny**

**Moduł CF**



[Ulotka do pobrania Moduł CF](#)

---

**Panel sterowania**

Do wyboru jeden z dwóch:

**Panel Air++**



[Ulotka do pobrania Panel Air++](#)

**AirMobile**



[Ulotka do pobrania AirMobile](#)

---

## 2. Kanały wentylacyjne i inne elementy:

- 100mb Przewód wentylacyjny PE-FLEX d2p (Antygrzybiczna, antybakteryjna, pierwszy gatunek surowca) fi75/63
- 7szt. Skrzynki rozprężne, poliwęglan pod anemostat
- 7szt. Przedłużeń do skrzynek rozprężnych 40cm
- 7szt. Ramek anemostatów Ø125
- 20mb fi160 1000A SONODEC CLASSIC Przewód elastyczny aluminiowy izolowany perforowany w celu polepszenia właściwości akustycznych
- 2szt. Skrzynka rozdzielcza 7 króćców fi75, 1 króciec fi160
- 2szt. Kratki czerpnia – wyrzutnia
- dodatkowe elementy niezbędne do montaż wentylacji takie jak: taśmy, uszczelki, itp.

## 3. Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej:

Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej wraz z obliczeniami.

## 4. Rozruch oraz kalibracja centrali wentylacyjnej:

Wykonanie pierwszego rozruchu oraz kalibracji wentylacji mechanicznej.

## Koszt:

Całkowity koszt montażu wentylacji mechanicznej z peryferiami i rozruchem na gotowo 14 300zł  
\*netto + 8% vat =15 444zł\* brutto.

\*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

<p>Zamów usługę:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- natrysku pianki</li><li>- montażu rekuperacji</li></ul>	 <p>Kliknij tutaj</p>
--	---

[Pianka poliuretanowa](#)  
[Montaż rekuperacji cena](#)